착/준공승인서 제출 Process 및 공사 주의사항

24.10.30 ver.

1. 착/준공승인서 제출 Process

착공 순서	1. 공사 내용 사전 협의 ---▷ 2. 시설 각 담당 착공 승인 (방재,전기,건축,설비,보안,미화) ---▷ 3. 영업 담당에게 착공승인서 제출 (착공 2일전 필수 제출) ---▷ 4. 착공
제출 서류	1. CAD 도면 출력(A3, 각 2부) : 평면, 천정, 입면, 파사드, 전기(사양 및 부하량 표기), 소방(S/P, 감지기 표기) 2. 3D 투시도 (외부 파사드 포함) 출력(A3, 2부) 3. 공정표 2부 4. 착공승인서, 착공사진 (A4, 각 1부) 5. 1~4 포함된 USB 2개 1부 방재실 / 1부 총무팀 제출
준공 순서	1. 시설 각 담당 준공현장 확인 ---▷ 2. 시설 각 담당 준공 승인 (방재,전기,건축,설비,보안,미화) ---▷ 3. 영업 담당에게 준공승인서 제출 (오픈 1일전 필수 제출) ---▷ 4. 가설칸막이 철거 ---▷ 5. 준공 및 매장오픈
제출 서류	1. 착공 제출 서류 중 1, 2, 3, 5와 준공승인서, 준공사진 (제출 도면 및 그래픽은 최종안으로 제출) 2. 매장 출입 KEY 및 시스템 보안팀 인수인계 (이상상황 발생 시 즉시 진입 가능조치를 위함)

※ 준공승인서 제출(공사 담당 승인) 완료 후 가설칸막이 철거 진행, 미승인(준공승인서 미제출) 시 가설칸막이 철거 불가.

※ 준공승인서 미제출 사유 발생 시

→ 영업담당자가 브랜드에게 확인서 징구 후 작성, 영업담당자가 총무팀 해당 파트에 확인서 협조전 발송.

2. 공사 주의사항

주차	1) 주차장 차량 높이 제한 : 달주차장 3F: 3.3M/ 4-5,5F 2.1M 해주차장 3F: 3M/ 4-5.5F 2.1M 별주차장 B1F: 3M/ B2-B3F :2.1M 2) 공사범위 별 하역장소, 출입절차, 주차 및 양중동선은 물류 동선 가이드라인(별첨자료) 참조하여 이행할 것.
보안 & 미화	1) 공사 현장 내 절대 금연, 금주 (적발 시 즉시 현장 폐쇄) 2) 당일 출입 시에 신분증과 출입증 교환 및 기록부 작성. 3) 출입 및 자재 양중 시 지정 시설 이용 경로 및 주의사항 따를 것. - 바닥 보양은 3T 폴리베니아 + PVC 비닐 / 자재 무게에 따라 합판 보양 필요 4) 가설칸막이 외부 공용부 청결 유지. (청결상태 불량 시 현장 폐쇄) - 내부 발털이개 설치 (현장 출입 시 바닥 먼지 제거용 1,000x2,000), 스티키매트(먼지 제거판) 설치 / 칸막이내 공용부 바닥 플라베니아 보양) 5) 해당 점포 영역을 벗어나서 적재 및 방치된 자재, 폐기물, 지시된 동선 위반, 지정된 하차 장소 위반 금지. 스티키 매트
인테리어	1) 주간 작업 시간에는 소음 및 냄새, 먼지가 많이 발생되는 공정 금지. (야간작업 원칙) 2) 소음, 분진발생, 용접 및 코어, 고소작업 등 안전사고 우려가 있는 작업은 사전 협의 후 진행. (소화기, 방염포 등 안전 장비 설치 必) 3) 공사 시에는 미관, 소음 및 안전을 고려하여 전면에 가설 칸막이를 설치 할 것 (설치 규정은 인테리어 브랜드 매뉴얼 참고) 4) 현장 출입구는 2100*1800 양개도어 1개소, 안 여닫이로 설치 (도어 클로저 및 디지털 도어락 설치/ 비밀번호는 보안팀 지정) 5) 당사 발행 착공승인서, 공사현황판, 공사도면, 비상연락망 부착 6) 폐자재는 당일반출 기준이며 지정 동선을 통해서만 가능, 야간에만 허용 / PM10:00 ~ AM06:00) 7) 공용부 마감 훼손 시 원상복구 진행 필요
시설	1) 시설 공사는 시방서에 준하여 시공한다. 2) 가설 설치 후 공조 디퓨저, 소방 감지기등 분진등으로 인한 시설물 예방을 위해 비닐 보양을 한다 3) 가설 설치 후 출입구 상부에 임시 피난유도등 설치 및 축적식 비상유도등을 설치 한다. 4) 소방 스프링쿨러, 소화전등 변경 공사 퇴수 필요 시 방법/일정등 필히 사전 협의를 한다 5) 타공작업은 필히 사전 협의를 진행한다. 6) 벽체, 집기류등 마감재에 대한 방염필증 서류는 방재실로 필히 제출한다. 7) 용접 작업 시 유성페인트 작업과는 병행 할수 없으며, 주변 가연물을 제거 후 진행한다. 8) 착공 계획의 변경된 시설 공사는 필히 사전 협의를 통하여 진행한다.
안전 환경	1) 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 관계 법령 및 안전수칙 준수 2) 유해위험요인 사전파악을 위한 위험성평가 실시 및 개선 진행 3) 비상 및 재해상황을 대비할 수 있는 비상사태 대응계획 수립 및 비상 대피로 등의 숙지 4) 작업 전, 중, 후 근로자 안전관리 철저 5) 산업안전보건기준에 관한 규칙 의거 작업계획서 대상 작업 작성 후 내용 준수

http://iparkmall.webhard.co.kr/	ID : hii2005 PW : hii2005	[내리기 전용] → [착.준공도서]
* 필요양식(착준공승인서 및 매뉴얼 가이드)은 당사 웹하드에서 다운로드 하여 사용하시기 바랍니다.		

HDC 아이파크몰

패션2팀 김민 2025/08/13 16:02:22